



1. Разрезы см. на листе 5.  
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка ур. ч.п., рабочая отметка 59,600 в системе координат "Схема планировочной организации земельного участка"

Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1		Зеруточный поточный транспортер	1	
2		Линия измерения	1	
3		Станция разворота	1	
4	NICHOLSON AB 22" 2R	Окрасочный станок	1	
5		Шнековое разбрасывательное устройство	1	
6		Карман для бракованных бревен		
7		Операторская линии профилирования пиления и окорки	1	
8	ZD 1	Фрезерно-брусующий станок	1	
9	Dv 1	Поворотное устройство	1	
10	ZD 2	Фрезерно-брусующий станок	1	
11	F1, F2	Профилирующие агрегаты	2	
12	S 1	Пильный агрегат	1	
13	Dv 2	Поворотное устройство	1	
14	F 4	Профилирующий агрегат	1	
15	S 2	Пильный агрегат	1	
16		Универсальная линия сортировки сырых и сухих пиломатериалов	2	
17		Рованы для пакетов	2	
18		Конвейеры уборки коры	2	Скребковые
19		Конвейеры уборки опилок	1	Скребковые
20		Конвейеры выноса щепы	1	Скребковые
21	Транспортерный	Кран погрузочный	3	Q=3,2т
22		Кран	1	Q=1,0т
23		Компрессорная	1	сгор.
24	N/1	Склад для сушильных пакетов с/м	пл.м3	0,75тыс.
25		Склад для сухих транспортных пакетов	пл.м3	3,0тыс.
26		Буферная галерея для щепы	пл.м3	1,5тыс.

						714.004- ЮС4		
						Реконструкция части существующего здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного забора в г.Анжурске		
Изм.	Кол.	Лист	И/д	Подпись	Дата	Страниц	Лист	Листов
Разработал		Кузнецов			02.13			
Проектировал		Чураков			02.13	Главная корпус		
Контроль		Пирожков			02.13	П	4	
План расположения технологического оборудования						ЗАО "КПК" г.Хабаровск		