


N п/п	Эскиз	МАРКА ПЛИТЫ	РАЗМЕРЫ, мм								КЛАСС БЕТОНА	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ		МАССА, т	
			A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	H	C	e	B <sub>1</sub>		B <sub>2</sub>	БЕТОН, м <sup>3</sup>		СТАЛЬ, кг
1		П1,5×1	1000	500	500	1500	400	800	610	200	380	В30	0,28	41,1	0,7
2		П1,5×1,5	1500	750	750						290		0,40	48,1	1,0
3		П1,5×2,2	2200	1100	1100						160		0,57	68,9	1,43
4		П2×2,1	2100	1050	1050	2000	500			400	400		0,84	101,9	2,1
5		П2×2,8	2800	1400	1400					320	320		1,05	123,8	2,53
6		П2×3,5	3500	1750	1750					250	250		1,37	223,5	3,42
7		П2,7×3,5	3500	1750	1750	2700	600			370	370		2,0	115,6	5,0
8		П2,7×4,5	4500	2250	2250					270	270		2,52	155,4	6,3
9		П2×1,5-A	1600	1050	550					400	500		0,66	251,4	1,55
10		П2×2,3-A	2300	1400	900	2000	500	1050	810	325	430		0,96	328,0	2,4
11		П2×3,0-A	3000	1750	1250					250	355		1,21	263,4	3,0
12		П2×3,6-A	3600	2050	1550					190	300		1,43	250,1	3,58
13		П2,7×2,7-A	2700	1750	950	2700	600			365	520		1,52	298,8	4,15
14		П2,7×3,5-A	3500	2000	1500					320	415		2,1	352,8	5,25
15		П2,7×4,2-A	4200	2500	1700					220	375		2,42	382,3	6,05
16		П2,7×4,5-A	4500	2500	2000	2000	500			220	320		2,6	548,5	6,5
17		П2×3,6-A5	3600	2050	1550					190	300		1,43	450,3	3,58
18		П2,7×3,5-A5	3500	2000	1500					320	415		2,1	334,5	5,25
19		П2,7×4,5-A5	4500	2500	2000	2700	600			220	320		2,6	423,2	6,5

Зав. НИИ	Куринов	
Г.И.П.	Соколов	
Г.А.С.П.	Петров	
Н.К.О.П.	Каплевская	
П.Р.О.В.Е.Р.А.	Тучинская	
И.Н.Ж.Е.Р.	Белая	

3.407.1-144.0 00Δ2

НОМЕНКЛАТУРА  
ПЛИТ

СТАДИЯ Лист Листов

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»  
Северо-Западный отдел  
ЛЕНИНГРАД

КОПИРОВАЛА ВЛАДИМИРОВА Е.Б. ФОРМАТ А3

3.407.1-144.0

Инв. № табл. Подпись и дата